

Προϋπολογισμός Μελέτης

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσό τητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
								Μερική (€)	Ολική (€)
1. Κεφάλαιο 1ο									
1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ									
1	Χωματοουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου.	NET ΟΙΚ-Α 20.20	001	ΟΙΚ 2162 100,00%	m3	500	26,48 * (15,7+10,78)	13.240,00	
2	Χωματοουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Εξυγιαντικές στρώσεις με τόφο ή λιθοσύντριμα.	NET N ΟΙΚ Α 020.20.1	002	ΟΙΚ 2162 100,00%	m3	2500	10	25.000,00	
3	Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Γεωϋφασμα μη υφαντό βάρους 125 gr/m ²	NET ΟΙΚ-Α 79.15.1	003	ΟΙΚ 7914 100,00%	m2	1415	2,4	3.396,00	
4	Χωματοουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων.	NET ΟΙΚ-Α 20.2	004	ΟΙΚ 2112 100,00%	m3	300	8,05 * (2,8+5,25)	2.415,00	
Αθροισμα Εργασιών :								44.051,00	44.051,00
1.2. Σκυροδέματα									
Κατασκευές από σκυρόδεμα. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25									
5	Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών.	NET ΟΙΚ-Α 32.1.5	005	ΟΙΚ 3215 100,00%	m3	50	95	4.750,00	
6	Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά πλέγματα B500C	NET ΟΙΚ-Α 38.2	006	ΟΙΚ 3811 100,00%	m2	18	22,5	405,00	
7	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά πλέγματα B500C	NET ΟΙΚ-Α 38.20.3	007	ΟΙΚ 3873 100,00%	Kg	2500	1,01	2.525,00	
Αθροισμα Εργασιών :								7.680,00	7.680,00

Εργασίες Προϋπολογισμού		51.731,00
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	18,00%	9.311,58
Σύνολο :		61.042,58
Απρόβλεπτα(%)	15,00%	9.156,39
Σύνολο :		70.198,97
Ποσό για αναθεωρήσεις		313,85
Σύνολο :		70.512,82
Φ.Π.Α. (%)	17,00%	11.987,18
Γενικό Σύνολο :		82.500,00

ΚΩΣ 25/02/2020
Ο Μελετητής Μηχανικός

ΚΩΣ 25/02/2020
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Δ.νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΩ/ΝΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΙΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ