



ΔΗΜΟΣ ΚΩ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΩ

ΕΡΓΟ: «ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ
ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΧΥΤΑ Ν. ΚΩ»

Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
(ΚΑ 30.7336.0146)

Προϋπολογισμός : 64.350,00 Ευρώ
(με Φ.Π.Α)

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Συνοπτικά οι εργασίες που θα γίνουν είναι οι εξής:

1. Τεμαχισμός τοιχίων δεξαμενών ύψους 4μ και πάχους 40εκ με αδιατάρακτη κοπή. Η συγκεκριμένη εργασία προτείνεται για την αποφυγή ζημιών σε παρακείμενες ευπαθείς εγκαταστάσεις.


2. Καθαίρεση οπλισμένου σκυροδέματος τοιχίων και πυθμένα δεξαμενών σε τεμάχια κατάλληλου μεγέθους, ώστε να χρησιμοποιηθούν για εργασίες κατάχωσης απορριμμάτων του ΧΥΤΑ. Τα προϊόντα καθαίρεσης θα είναι απλλαγμένα από το σιδηρό οπλισμό, ο οποίος με ευθύνη και πόρους του αναδόχου θα μεταφερθεί σε κατάλληλο μέρος, εκτός του χώρου του ΧΥΤΑ.

Για τις ανωτέρω εργασίες θα πρέπει να ακολουθηθούν πιστά οι ΠΕΤΕΠ 15-02-01-01 και ΠΕΤΕΠ 14.01.02.02.


Λόγω της επικινδυνότητας του έργου πρέπει ο Ανάδοχος να δώσει ιδιαίτερη σημασία στα μέτρα ασφαλείας ώστε να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος ατυχήματος.


Κως 05/12/2019

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ


Φωτης Χατζηγεώργιος
Πολιτικός Μηχανικός

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ


Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών


ΜΥΤΙΛΗΝΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Αρχιτέκτων Μηχανικός