

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ  
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΡΗΤΙΚΩΝ  
ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ  
ΑΝΤΙΜΑΧΟΥ, ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ  
ΠΑΤΡ.ΓΕΡΜΑΝΟΥ(Ο.Τ.212,α-η).

*ΑΡ. ΜΕΛ. 25/2015*

### ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά στην Ανάπλαση της περιοχής των Κρητικών . Οι εργασίες που προβλέπονται είναι οι παρακάτω:

Απόξεση του υπάρχοντος φθαρμένου ασφαλτικού τάπητα με χρήση φρέζας σε βάθος 70mm. Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων, αποξήλωση κατεστραμμένων πλακών, φόρτωση σε αυτοκίνητο και μεταφορά προϊόντων εκσκαφής με μηχανικά μέσα. Ξυλότυποι και σκυροδέτηση νέων κρασπέδων (για την αντικατάσταση των κατεστραμμένων) με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 οπλισμένο με βλήτρα από ράβδους οπλισμού Φ10, οι οποίοι θα τοποθετηθούν ανά 25εκ.Πλακόστρωση τμημάτων πεζοδρομίων με πλάκες από τσιμέντο διαστάσεων 50\*50εκ. και πάχους 3,5εκ. (χρώματος λευκού) επί υποστρώματος από κονίαμα πάχους 3 έως 4 εκ.Η τοποθέτηση των πλακών θα γίνει με αρμούς σύμφωνα με τις ήδη προϋπάρχουσες τοποθετημένες πλάκες.Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας μετά την εκτέλεση των εργασιών απόξεσης (φρεζάρισμα) με χρήση διαστρωτή ασφάλτου (finisher).Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 80.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 16% και θα εκτελεσθεί με εργολαβία

Κως 26/2/2015

Ο Συντάξας



Προϋπολογισμός Μελέτης

A/A	Περιγραφή Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	A.T.	M.M.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
<b>Κύριες Εργασίες</b>									
<b>Βασικές Εργασίες</b>									
<b>ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ -ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ</b>									
1	Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας	NET-ΟΔΟ Δ-2Α-Α0	ΟΔΟ-1132 100%	1.1	m2	2095	8,15	17.074,25	
2	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	NET ΟΔΟ-Α-12.Μ -Α0	ΟΙΚ-2227 100%	1.2	m3	4,8	31,25	150,00	
3	Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων.	NET ΥΔΡ-4.04.Μ -Α0	ΥΔΡ6807 100%	1.3	m2	300	12,88	3.864,00	
	<b>Άθροισμα ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ -ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ</b>								<b>21.088,25 €</b>
<b>ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΟΠΛΙΣΜΟΙ</b>									
4	Βλήτρα από ράβδους Φ10 mm	NET ΟΔΟ - Β.92.1-Α0(ΣΧΕΤ)	ΥΔΡ7025 100%	2.1	TEM	500	3,00	1.500,00	
5	Μικροκατασκευές (φρέατα, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20	NET ΟΔΟ-Β-29.3.4-Α0	ΟΔΟ-2532 100%	2.2	m3	4,8	126,00	604,80	
	<b>Άθροισμα ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΟΠΛΙΣΜΟΙ</b>								<b>2.104,80 €</b>
<b>ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ</b>									
6	Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 50x50 cm	NET ΟΔΟ-Β-81-Α0 (ΣΧΕΤ)	ΟΔΟ-2922 100%	3.1	m2	300	17,30	5.190,00	
	<b>Άθροισμα ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ</b>								<b>5.190,00 €</b>
<b>ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>									

7	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού	NET-Δ-8Α.Μ-Α0	ΟΔΟ-4521B 100%	4.1	m2	2095	10,15	21.264,25	
	Άθροισμα ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ								21.264,25 €
	Άθροισμα Βασικές Εργασίες								49.647,30 €
	Άθροισμα Κύριες Εργασίες								49.647,30 €
	ΓΕ & ΟΕ 18,00%								8.936,51 €
	Μερικό Σύνολο								58.583,81 €
	Απρόβλεπτα								8.787,57 €
	Μερικό Σύνολο								67.371,39 €
	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ								1.594,14 €
	Σύνολο Δαπανών								68.965,52 €
	ΦΠΑ 16,00%								11.034,48 €
	Συνολική Δαπάνη με ΦΠΑ								80.000,00 €

ΚΩΣ 25/2/2015  
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

  
 ΚΩΣΤΑΣ Ι. ΜΥΤΙΑΗΝΙΟΣ  
 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

  
 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
 ΔΗΜΟΣ ΚΙΦΙΣΙΑΣ  
 ΚΩΣΤΑΣ Ι. ΜΥΤΙΑΗΝΙΟΣ  
 2/3/2015  
 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
 ΕΦΗ. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΔΟΥ  
 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ