

Θέση: Πυλί, Δήμος Κω

**5. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

Α/Α	Περιγραφή Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αρ. Τιμ.	Κωδικοί Αναθεώρησις	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Έκπτωση (%)	Δαπάνη	
										Μερική (€)	Ολική (€)
<b>1. Κατασκευαστικές εργασίες</b>											
<b>1.1. Κανάλι ομβρίων</b>											
1	Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής. Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες, γαλβανισμένες, ηλεκτροπρεσαριστές. Χαλικοδέματα - Γαρμπλοδέματα.	NET ΥΔΡ-Α 11.2.3	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 08-07-01-03	1.1	ΥΔΡ 6752 100,00%	Kg	120	3,1	0,00%	372,00	
2	Σκυροδέματα μικρών έργων. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 Ξυλότυποι -Οπλισμοί.	NET ΟΙΚ-Α 32.5.4		1.2	ΟΙΚ 3214 100,00%	m3	3	106	0,00%	318,00	
3	Διαμόρφωση εγχοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεμα.	NET ΟΙΚ-Α 38.18	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-05-00-00	1.3	ΟΙΚ 3816 100,00%	m	25	2,8	0,00%	70,00	
4	Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών.	NET ΟΙΚ-Α 38.2	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-04-00-00	1.4	ΟΙΚ 3811 100,00%	m2	24	22,5	0,00%	540,00	
5	Χωματουργικές εργασίες κπριακών έργων. Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	NET ΟΙΚ-Α 20.5.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 02-04-00-00	1.5	ΟΙΚ 2124 100,00%	m3	3	5,54 * (4,5+1,04)	0,00%	16,62	
Αθροισμα Εργασιών :										1.316,62	1.316,62
<b>1.2. Αναδιαμόρφωση αυλής</b>											
6	Διακοσμήσεις - Ειδικές καλύψεις. Διαμόρφωση σταμπωτών δαπέδων εξωτερικών χώρων. Ξυλότυποι -Οπλισμοί.	NET ΟΙΚ-Α 78.95		1.6	ΟΙΚ 7316 100,00%	m2	580	33,7	0,00%	19.546,00	
7	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά πλέγματα Β500C	NET ΟΙΚ-Α 38.20.3	ΠΕΤΕΠ 01-02-01-00	1.7	ΟΙΚ 3873 100,00%	Kg	1300	1,01	0,00%	1.313,00	
8	Ελατοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου.	NET ΟΙΚ-Α 77.55	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-10-03-00	1.8	ΟΙΚ 7755 100,00%	m2	280	6,7	0,00%	1.876,00	
9	Χωματουργικές εργασίες κπριακών έργων. Εξυγιαντικές στρώσεις με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών.	NET ΟΙΚ-Α 20.21	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 02-07-02-00	1.9	ΟΙΚ 2162 100,00%	m3	116	5	0,00%	580,00	
Αθροισμα Εργασιών :										23.315,00	23.315,00
<b>2. Εξοπλισμός</b>											
10	Προμήθεια - τοποθέτηση παλινδρομικό κοκοράκι	ΠΡΣ ΠΡΣΒ12.3Σ Χ		2.1	ΟΙΚ 5104 100,00%	Τεμ.	1	450	0,00%	450,00	
11	Προμηθεια - τοποθέτηση παλινδρομικό πατάκι	ΠΡΣ ΠΡΣΒ12.3Σ Χ.2		2.2	ΟΙΚ 5104 100,00%	Τεμ.	1	450	0,00%	450,00	
12	Προμηθεια - τοποθέτηση ελατήριο δελφινάκι	ΠΡΣ ΠΡΣΒ12.3Σ Χ.3		2.3	ΟΙΚ 5104 100,00%	Τεμ.	1	350	0,00%	350,00	
13	Προμηθεια - τοποθέτηση ελατήριο ελεφαντάκι	ΠΡΣ ΠΡΣΒ12.3Σ Χ.4		2.4	ΟΙΚ 5104 100,00%	Τεμ.	1	400	0,00%	400,00	
14	Προμήθεια -τοποθέτηση ελατήριο φώκια	ΠΡΣ ΠΡΣΒ12.3Σ Χ.5		2.5	ΟΙΚ 5104 100,00%	Τεμ.	1	400	0,00%	400,00	
Σε μεταφορά:										2.050,00	24.631,62

Α/Α	Περιγραφή Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αρ. Τιμ.	Κωδικοί Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Έκπτωση (%)	Δαπάνη	
										Μερική (€)	Ολική (€)
Από μεταφορά:										2.050,00	2.050,00
15	Προμήθεια - τοποθέτηση αυτοκινητάκι δραστηριοτήτων Καθιστικά - Παγκάκια.	ΠΡΣ ΠΡΣΒ12.3Σ Χ.6		2.6	ΟΙΚ 5104 100,00%	Τεμ.	1	3400	0,00%	3.400,00	7.650,00
16	Καθιστικά με πλάτη, με σκελετό από διαμορφωμένους χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικού ξύλου	ΠΡΣ ΠΡΣΒ10.1Σ Χ	ΠΕΤΕΠ 10-02-02-01	2.7	ΟΙΚ 5104 100,00%	Τεμ.	6	100	0,00%	600,00	
17	Αποξήλωση παλαιών σιδηροσωλήνων και κατασκευή ξύλινης περίφραξης με χρώματα	ΠΡΣ ΠΡΣΒ2.ΣΧ		2.8	ΟΙΚ 5104 100,00%	m	20	80	0,00%	1.600,00	
Αθροισμα Εργασιών :										7.650,00	7.650,00

	<b>32.281,62</b>
Εργασίες Προυπολογισμού	
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	<b>18,00%</b> <u>5.810,69</u>
Σύνολο :	<b>38.092,31</b>
Απρόβλεπτα(%)	<b>15,00%</b> <u>5.713,85</u>
Σύνολο :	<b>43.806,16</b>
Ποσό για αναθεωρήσεις	<u>39,99</u>
Σύνολο :	<b>43.846,15</b>
Φ.Π.Α. (%)	<b>17,00%</b> <u>7.453,85</u>
Γενικό Σύνολο :	<b>51.300,00</b>

Κως \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

Η συντάξασα

Φουντουλάκη Αικατερίνη  
Μηχανολόγος Μηχανικός

Κως \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

Ο Προϊστάμενος της Δ/σης  
Τεχνικών Υπηρεσιών

Γεωργαντής Νεκτάριος  
Msc Μηχανικός Πληροφορικής & Η/Υ