

ΔΗΜΟΣ ΚΩ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΡΓΟ: Αποκατάσταση ζημιών γεφυριού στην περιοχή Τερεζί
οικισμού Αγίου Νεκταρίου, λόγω έντονων καιρικών
φαινομένων

ΑΜ: 10/2021

1η Αναλυτική Προμέτρηση

Α/Α	Περιγραφή Εργασίας	Α.Τ.	Μ.Μ.	Σχέση	Μερικό Άθροισμα	Ολικό Άθροισμα
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ						
1	Διαπλάτυνση και εκβάθυνση ρεμάτων	1.2	m3			
1	ΑΝΑΝΤΙ-ΚΑΤΑΝΤΙ			100*6*0,30	180	
					ΣΥΝΟΛΟ	180
2	Εκκαθάριση θεμελίων τεχνικών έργων και πάφρων πλάτους μέγιστου και 3,00 m	1.1	m3			
1	(ΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝ/ΞΗΣ)			0	0	
2	(ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ)			(6,90*8+8,5*4)*0,70	62,44	
					ΣΥΝΟΛΟ	62,50
3	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	1.3	m3			
1	ΤΟΙΧΟΙ ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ			7*5,5*2	77	
					ΣΥΝΟΛΟ	77
4	Κατασκευή επιχωμάτων	1.4	m3			
1	ΕΠΙΧΩΣΗ ΤΟΙΧΙΩΝ-ΠΤΕΡΥΓΟΤΟΙΧΩΝ			(4+12)*4*4*0,50*2	256	
2	ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ			(6,90*8+8,5*4)*0,30	26,76	
					ΣΥΝΟΛΟ	282,76
5	Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγ. Ε4	1.5	m3			
1						
2	ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ			(6,90*8+8,5*4)*0,30	26,76	
					ΣΥΝΟΛΟ	26,76
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟΙ						
6	Κατασκευή κιβωποειδών οχετών από σκυρόδεμα C25/30	2.1	m3			
1	ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΟΧΕΤΟΥ			4,90*7*0,60+2*(7,10+4,90)*3*0,50*0,60	42,18	
2	ΤΟΙΧΟΙ ΟΧΕΤΟΥ			7*0,40*4,50*2	25,20	

A/A	Περιγραφή Εργασίας	A.T.	M.M.	Σχέση	Μερικό Άθροισμα	Ολικό Άθροισμα
3	ΠΤΕΡΥΓΟΤΟΙΧΟΙ			4*0,40*2,5*3,5	14,00	
4	ΚΟΡΩΝΙΔΑ			7,10*0,25*0,45*2	1,60	
5	ΠΛΑΚΑ			4,30*7*0,35	10,54	
					ΣΥΝΟΛΟ	93,51

7	Σκυρόδεμα C12/15 (B10) κοιτοστρώσεων, περιβλημάτων αγωγών, εξομαλυντικών στρώσεων κλπ	2.2	m3			
1	ΩΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΣΚΑΦΗ Χ0,10			(6,90*8+8,5*4)*0,10	8,92	
					ΣΥΝΟΛΟ	8,92

8	Σιδηρούς οπλισμός STIII (S400) ή ST IV (S500s) εκτός υπόγειων έργων	2.3	kg			
1	ΟΠΛΙΣΜΟΣ			3237,09+2551*2+2300	10.639,09	
					ΣΥΝΟΛΟ	10.639,09

ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ

9	Υπόβαση οδοστρώσας συμπακνωμένου πάχους 0,10μ(Π.Τ.Π. Ο-155)	3.1	m2			
1	ΑΝΑΝΤΙ-ΚΑΤΑΝΤΙ			30*0,20*8	48	
					ΣΥΝΟΛΟ	48

10	Βάση οδοστρώσας πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	3.2	m2			
1	ΑΝΑΝΤΙ-ΚΑΤΑΝΤΙ			30*0,20*8	48	
					ΣΥΝΟΛΟ	48

ΣΗΜΑΝΣΗ

11	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα 3"	4.1	τεμ.			
1	Μέτρηση			2	2,0	
					ΣΥΝΟΛΟ	2,0

12	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m	4.2	τεμ.			
1	Μέτρηση			2	2	
					ΣΥΝΟΛΟ	2

13	Κιγκλιδώματα. Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων	4.3	μ			
1	Μέτρηση			56	56	
					ΣΥΝΟΛΟ	56

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ

14	Μόνωση με διπλή ασφαλική επάλειψη	5.1	m2			
1	Μετρηση			3,5*7*2+7*4*2,5+3,35*1,5*8	159,2	

A/A	Περιγραφή Εργασίας	A.T.	M.M.	Σχέση	Μερικό Άθροισμα	Ολικό Άθροισμα
					ΣΥΝΟΛΟ	159,2
15	Σφράγιση αρμών. Σφράγιση οριζόντιων αρμών με ελαστομερή ασφαλτική μαστίχη	5.2	μ			
1	ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΙ ΑΡΜΟΙ ΠΤΕΡΥΓΟΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝ/ΞΗΣ				16	
					ΣΥΝΟΛΟ	16

ΚΩΣ 05/04/2021

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Φώτης Χατζηστέργος
Πολιτικός Μηχανικός

