

ΔΗΜΟΣ ΚΩ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΡΓΟ: «Προσαρμογή των
Λειτουργούντων Δημοτικών, Βρεφικών
Παιδικών και Βρεφονηπιακών σταθμών
στις προδιαγραφές του Νέου Θεσμικού
Πλαισίου»
Α.Μ. : 47/2019

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την μελέτη αυτή προβλέπεται η προσαρμογή των λειτουργούντων Δημοτικών – Βρεφικών – Παιδικών και Βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του Νέου Θεσμικού Πλαισίου.

Οι παρεμβάσεις που θα γίνουν αφορούν στους βρεφονηπιακούς σταθμούς οδού Αμερικής, Αβέρωφ, Πυλίου και Αντιμάχειας. Πιο αναλυτικά οι εργασίες που θα γίνουν είναι οι παρακάτω:

- Καθαίρεσεις – διαμορφώσεις με μηχανικά μέσα των αύλειων χώρων για την τοποθέτηση ειδικού δαπέδου ασφαλείας με συνθετικό χλοοτάπητα για την ασφάλεια των παιδιών. Το ειδικό δάπεδο θα τοποθετηθεί σε διαμορφωμένη, από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, επιφάνεια και με τις κατάλληλες κλίσεις για την απορροή των ομβρίων υδάτων από τον αύλειο χώρο.
- Φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των προϊόντων εκσκαφής.
- Καθαίρεση των παλαιών κουφωμάτων από τον σταθμό Αμερικής και αντικατάστασή τους με νέα κουφώματα αλουμινίου με υαλοπίνακες τρίπλεξ θερμοηχομονωτικούς, ασφαλείας βάσει των προδιαγραφών.
- Επιχρίσματα και χρωματισμοί των επιφανειών περιμετρικά των κουφωμάτων.
- Αντικατάσταση των μαρμαροποδιών με νέες εξαιτίας των φθορών που υπέστησαν κατά τη διάρκεια της καθαίρεσης των παλαιών κουφωμάτων.
- Τοποθέτηση (εσωτερικά και εξωτερικά) μεμβράνης ασφαλείας διάφανης, πάχους 4 χιλιοστών στους υαλοπίνακες των κουφωμάτων των υπόλοιπων βρεφονηπιακών σταθμών για την προστασία τους από την θραύση.

Θα ακολουθήσουν οι υδραυλικές εργασίες με την καθαίρεση των ειδών υγιεινής από όλα τα W.C. του κτιρίου και την τοποθέτηση νέων. Τέλος, θα εκτελεστούν εργασίες αντικατάστασης της παλιάς μόνωσης των δωματίων των σταθμών με νέα μόνωση. Το

έργο συνολικού προϋπολογισμού 239,000 € συμπεριλαμβανομένου 17% Φ.Π. Α. είναι χρηματοδοτούμενο από το Υπουργείο Εσωτερικών και θα εκτελεστεί με τη μέθοδο της εργολαβίας.

Κως, Δεκέμβριος 2019

Ο συντάξας

Σαράντος Βασίλειος

Πολιτικός Μηχανικός