

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Α/Α	Περιγραφή Εργασίας	Α.Τ.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μέτρ.	Ποσότητες
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ					
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες.	1.1	NET ΟΔΟ-ΜΕ Α-2	m ³	
	ΒΟΛΚΑΝΙΑ (Α ΤΜΗΜΑ)				
	ΒΟΛΚΑΝΙΑ (Β ΤΜΗΜΑ)		800*6,5*0,20		1040
ΣΥΝΟΛΟ:					1.040,00
2	Προμήθεια κοκκώδους υλικού	1.2 & 1.3	NET ΟΔΟ-ΜΕ (Α-19 & Α-20)	m ³	
	ΒΟΛΚΑΝΙΑ (Β ΤΜΗΜΑ)		800*6,5*0,25		1300
ΣΥΝΟΛΟ:					1.300,00
3	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος.	1.4	NET ΟΔΟ-ΜΕ Α-14	m	
	ΒΟΛΚΑΝΙΑ (Α & Β ΤΜΗΜΑ)		2500*2		5000
ΣΥΝΟΛΟ:					5.000,00
2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ					
6	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ με σκυρόδεμα C16/20	2.1	NET ΟΔΟ-ΜΕ Β-29.2.1	m ³	
	ΒΟΛΚΑΝΙΑ (Α & Β ΤΜΗΜΑ)		2600*0,10 m ³ /m		260
ΣΥΝΟΛΟ:					260,00
7	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C	2.2	NET ΟΔΟ-ΜΕ Β-30.3	Kg	
	ΒΟΛΚΑΝΙΑ (Α & Β ΤΜΗΜΑ)		(2600*0,7)m ² * 2 Kg/m ² *1,10		4004
ΣΥΝΟΛΟ:					4.004,00
3. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ					
3	Υπόβαση & βάση οδοστρωσίας	3.1 & 3.2	NET ΟΔΟ-ΜΕ (Γ-1.2 & Γ-2.2)	m ²	
	ΒΟΛΚΑΝΙΑ (Α ΤΜΗΜΑ)		1700*6,5		11050
	ΒΟΛΚΑΝΙΑ (Β ΤΜΗΜΑ)		900*6,5		5850
ΣΥΝΟΛΟ:					16.900,00
4. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ					
5	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας	4.1 & 4.2	NET ΟΔΟ-ΜΕ (Δ-3 & Δ-8.1)	m ²	
	ΒΟΛΚΑΝΙΑ (Α & Β ΤΜΗΜΑ)		2600*5,5		14300
ΣΥΝΟΛΟ:					14.300,00
4. ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ					
8	Κιγκλιδώματα	5.1	NET ΟΔΟ-ΜΕ Ε-4.2	Kg	
	ΒΟΛΚΑΝΙΑ		14m x 50 Kg/m x 2		1400
ΣΥΝΟΛΟ:					1.400,00

9	Πλαστικοί οριοδείκτες οδού	5.2	NET ΟΔΟ-ΜΕ E-6	τεμ.	
	ΒΟΛΚΑΝΙΑ		(2600/25)*2		208
					208,00
10	Πινακίδες ρυθμιστικές	5.3 & 5.4	NET ΟΔΟ-ΜΕ E-9.4	τεμ.	
	Συμβολές με επαρχιακή οδό		2		2
	Συμβολή με αγροτική οδό		2		2
	Στροφή		2		2
	Στο μικρό τεχνικό		2		2
				ΣΥΝΟΛΟ:	8,00
11	Διαγράμμιση οδοστρώματος.	5.5	NET ΟΔΟ-ΜΕ E-17.1	m2	
	ΒΟΛΚΑΝΙΑ		3*0,125m*2600m		975
				ΣΥΝΟΛΟ:	975,00

Κόστος απολογιστικών ΑΕΕΚ: 1.1. 1.040m³ x 1,8 tn/m³ x 3,02 €/tn = 5.653,44

