

Προϋπολογισμός Μελέτης

Ημερομηνία : 16/3/2022

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Άρθρο Αναθεώρησης	Μον. Μέτρ	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
							Μερική (€)	Ολική (€)
	1. Κεφάλαιο 1ο							
	1.1. Κατηγορία 1 - 1η							
	1.1.1. Ομάδα 1η - ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ							
1	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Α-12	ΟΙΚ 2227 100,00%	m3	80	43,5 * (26,5+17)	3.480,00	
				Αθροισμα Εργασιών :			3.480,00	3.480,00
	1.1.2. Ομάδα 2η ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ							
2	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 και C25/30. Μικροκατασκευές με σκυρόδεμα C20/25.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Β-29.4.4	ΟΔΟ 2551 100,00%	m3	128	143	18.304,00	
3	Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων.	NET ΟΙΚ-Α 38.13	ΟΙΚ 3841 100,00%	m2	320	20,25	6.480,00	
4	Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεμα.	NET ΟΙΚ-Α 38.18	ΟΙΚ 3816 100,00%	m	80	2,8	224,00	
5	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος Β500C.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Β-30.2	ΟΔΟ 2612 100,00%	Kg	10000	1,15	11.500,00	
6	Αγκυρώσεις νέων ράβδων οπλισμού εντός υφισταμένων στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα. Βλήτρα από ράβδους Φ12 mm.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Β-92.2	ΥΔΡ 7025 100,00%	Τεμ.	2000	6	12.000,00	
				Αθροισμα Εργασιών :			48.508,00	48.508,00
	1.1.3. Ομάδα 3η ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ							
7	Ανακλαστήρες οδοστρώματος. Μεταλλικός μόνιμος ανακλαστήρας οδοστρώματος, με κορμό έμπηξης, με δύο ανακλαστικές επιφάνειες.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Ε-15.4	ΟΙΚ 6532 100,00%	Τεμ.	3200	6,9	22.080,00	
8	Ανακλαστικές οριοχωρίδες επί στηθαίων.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Ε-19	ΟΙΚ 6532 100,00%	Τεμ.	200	17,3	3.460,00	
9	Κιγκλιδώματα. Σιδηρά κιγκλιδώματα.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Ε-4.2	ΟΔΟ 2652 100,00%	Kg	400	2,7	1.080,00	
10	Κιγκλιδώματα. Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Ε-4.1	ΟΔΟ 2653 100,00%	m	450	12,05	5.422,50	
11	Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Ε-9.4	ΟΙΚ 6541 100,00%	Τεμ.	100	53,7	5.370,00	
12	Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων. Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Ε-9.1	ΟΙΚ 6541 100,00%	Τεμ.	200	53,7	10.740,00	
13	Διαγράμμιση οδοστρώματος. Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Ε-17.1	ΟΙΚ 7788 100,00%	m2	250	3,8	950,00	
14	Στύλοι πινακίδων. Στύλος πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 1/2").	NET ΟΔΟ-ΜΕ Ε-10.1	ΟΔΟ 2653 100,00%	Τεμ.	200	31,1	6.220,00	
				Αθροισμα Εργασιών :			55.322,50	55.322,50

Σε μεταφορά:	0,00	107.310,50
--------------	------	------------

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Άρθρο Αναθεώρησης	Μον. Μέτρ	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
							Μερική (€)	Ολική (€)
Από μεταφορά:							0,00	107.310,50

Εργασίες Προϋπολογισμού		107.310,50
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	18,00%	19.315,89
Σύνολο :		126.626,39
Απρόβλεπτα(%)	15,00%	18.993,96
Σύνολο :		145.620,35
Ποσό για αναθεωρήσεις		14.208,71
Σύνολο :		159.829,06
Σύνολο :		
Φ.Π.Α. (%)	17,00%	27.170,94
Γενικό Σύνολο :		187.000,00

Κως 16/03/2022
Οι Μελετητές Μηχανικοί

Κως 16/03/2022
Ο Προϊστάμενος Δ/σης Τ.Υ.

ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΟΣ ΦΩΤΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΗΣ
MSc ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & Η/Υ