

Προϋπολογισμός Μελέτης

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
								Μερική (€)	Ολική (€)
1. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ									
1	Υπόβαση οδοστρωσίας.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Γ-1.2	1.1	ΟΔΟ 3111.Β 100,00%	m2	3800	2,28 * (1,1+1,18)	8.664,00	
2	Υπόβαση οδοστρωσίας συμπτυκωμένου πάχους 0,10 m. Βάση οδοστρωσίας. Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155).	NET ΟΔΟ-ΜΕ Γ-2.2	1.2	ΟΔΟ 3211.Β 100,00%	m2	3800	2,38 * (1,2+1,18)	9.044,00	
Αθροισμα Εργασιών :								17.708,00	17.708,00
2. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ									
3	Ασφαλτική προεπάλειψη.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-3	2.1	ΟΔΟ 4110 100,00%	m2	3200	1,2	3.840,00	
4	Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-8.1	2.2	ΟΔΟ 4521.Β 100,00%	m2	3200	8,77 * (7,7+1,07)	28.064,00	
5	Διαγράμμιση οδοστρώματος. Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Ε-17.1	2.3	ΟΙΚ 7788 100,00%	m2	300	3,8	1.140,00	
Αθροισμα Εργασιών :								33.044,00	33.044,00

Εργασίες Προϋπολογισμού		50.752,00
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	18,00%	9.135,36
Σύνολο :		59.887,36
Απρόβλεπτα(%)	15,00%	8.983,10
Σύνολο :		68.870,46
Ποσό για αναθεωρήσεις		12.326,12
Σύνολο :		81.196,58
Φ.Π.Α. (%)	17,00%	13.803,42
Γενικό Σύνολο :		95.000,00

ΚΩΣ 04 / 08 / 2023
η Μηχανικός

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΩ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΩ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΩ

ΚΩΣ 04 / 08 / 2023
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ
α.α.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΙΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ