

Προϋπολογισμός Μελέτης

Ημερομηνία : 2/6/2023

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσό	Τιμή (€)	Δαπάνη	
								Μερική (€)	Ολική (€)
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ									
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Α-2	1.1	ΟΔΟ 1123.Α 100,00%	m3	330	2,6 * (0,7+1,9)	858,00	
2	Υπόβαση οδοστρώσας.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Γ-1.2	1.2	ΟΔΟ 3111.Β 100,00%	m2	3500	2,53 * (1,1+1,43)	8.855,00	
3	Υπόβαση οδοστρώσας συμπτυκωμένου πάχους 0,10 m.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Γ-2.2	1.3	ΟΔΟ 3211.Β 100,00%	m2	3500	2,63 * (1,2+1,43)	9.205,00	
Αθροισμα Εργασιών :								18.918,00	18.918,00
2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ									
Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20.									
4	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Β-29.3.1	2.1	ΟΔΟ 2532 100,00%	m3	30	94,2	2.826,00	
5	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Β-30.3	2.2	ΥΔΡ 7018 100,00%	Kg	300	1,15	345,00	
Αθροισμα Εργασιών :								3.171,00	3.171,00
3. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ									
6	Ασφαλτική προεπάλειψη.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-3	3.1	ΟΔΟ 4110 100,00%	m2	3100	1,2	3.720,00	
7	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-4	3.2	ΟΔΟ 4120 100,00%	m2	200	0,45	90,00	
8	Ασφαλτικά- Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-6	3.3	ΟΔΟ 4421.Β 100,00%	t	20	90,14 * (78,8+1,34)	1.802,80	
9	Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-8.1	3.4	ΟΔΟ 4521.Β 100,00%	m2	3300	8,75 * (7,7+1,05)	28.875,00	
Αθροισμα Εργασιών :								34.487,80	34.487,80
4. ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ									
10	Κιγκλιδώματα. Σιδηρά κιγκλιδώματα.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Ε-4.2	4.1	ΟΔΟ 2652 100,00%	Kg	250	2,7	675,00	
11	Κιγκλιδώματα. Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Ε-4.1	4.2	ΟΔΟ 2653 100,00%	m	72	12,05	867,60	
12	Πλαστικοί οριοδείκτες οδού.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Ε-6	4.3	ΥΔΡ 6620.1 100,00%	Τεμ.	100	11,5	1.150,00	
13	Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων. Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Ε-9.4	4.4	ΟΙΚ 6541 100,00%	Τεμ.	6	53,7	322,20	
14	Στύλοι πινακίδων. Στύλος πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 ½").	NET ΟΔΟ-ΜΕ Ε-10.1	4.5	ΟΔΟ 2653 100,00%	Τεμ.	4	31,1	124,40	
15	Διαγράμμιση οδοστρώματος. Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Ε-17.1	4.6	ΟΙΚ 7788 100,00%	m2	350	3,8	1.330,00	
Σε μεταφορά:								4.469,20	56.576,80

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
								Μερική (€)	Ολική (€)
Από μεταφορά:								4.469,20	56.576,80
	5. Η/Μ ΥΠΟΔΟΜΕΣ								
	Φωτεινή σηματοδότηση - Εργασίες υποδομής φωτεινής σηματοδότησης - Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης από πολυαιθυλένιο (HDPE). Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN 63 mm	NET ΗΛΜ 60.20.40.1 1	5.2	ΗΛΜ 5 100,00%	m	500	6,4	3.200,00	
16									
	Φρεάτιο διακλαδώσεως υπογείων καλωδίων Διαστάσεων 60X60 cm, βάθους 75 cm	ΑΤΗΕ 8749.2	5.1	ΗΛΜ 10 100,00%	Τεμ.	25	274,58	6.864,50	
17									
Αθροισμα Εργασιών :								10.064,50	10.064,50

Εργασίες Προϋπολογισμού		71.110,50
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	18,00%	12.799,89
Σύνολο :		83.910,39
Απρόβλεπτα(%)	15,00%	12.586,56
Σύνολο :		96.496,95
Ποσό για αναθεωρήσεις		19.742,37
Σύνολο :		116.239,32
Φ.Π.Α. (%)	17,00%	19.760,68
Γενικό Σύνολο :		136.000,00

ΚΩΣ / 06 / 2023
ο Μελετητής Μηχανικός

ΣΑΠΟΥΛΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΜΗΧ. ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ &
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΩ

ΚΩΣ 31 / 07 / 2023
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΗΣ
MSc ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ