



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΩ

**Βελτίωση βατότητας δρόμου περιμετρικά του υδροταμιευτήρα στην θέση «Πλατύ»
(Α.Μ. 9/2023)**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε προκειμένου να βελτιωθεί η βατότητα του υφιστάμενου δρόμου περιμετρικά του υδροταμιευτήρα στην θέση «Πλατύ».

Στην εικόνα που ακολουθεί, σημειώνεται ο υφιστάμενος διανοιγμένος δρόμος ο οποίος χρήζει βελτίωσης, όπως γίνεται απρόσκοπτα και ασφαλώς η διέλευση των οχημάτων



Η υφιστάμενη οδός έχει μήκος 580 μέτρα, πλάτος που κυμαίνεται από 5,5 έως 7,5 μέτρα και είναι χωματόδρομος με ομαλή επιφάνεια.

Για την βελτίωση της βατότητας αυτής της οδού, θα διατηρηθεί μέσο πλάτος 6,5 μέτρα και θα υλοποιηθούν οι κάτωθι εργασίες:

1. εφαρμογή ασφαλικής προεπάλειψης
2. ασφαλική στρώση κυκλοφορίας
3. οριζόντια διαγράμμιση-κάθετη σήμανση

Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό **95.000,00 €** και θα εκτελεστεί με την μέθοδο της εργολαβίας. Στον προϋπολογισμό του Δήμου Κω για το 2023, υπάρχει ο Κωδικός **30.7333.0080** για τη χρηματοδότηση του εν λόγω έργου.

ΚΩΣ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2023

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Η ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ



ΣΑΠΟΥΛΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΜΗΧ. ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ &
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΩ

ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΑΠΟΥΛΙΑ
ΜΗΧ. ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ &
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ