

**ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ**

Ημερομηνία : 29/11/2023

A/A	Περιγραφή Εργασίας	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μέτρ.	Ποσότητες
	<b>ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>				
	<b>ΕΚΣΚΑΦΕΣ-ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>				
1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη.	001	NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-1	m	560
2	Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρώσις σταθεροποιημένων με τιμμένο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών.	002	NET ΟΔΟ-ΜΕ Α-2.1	m3	154
3	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες.	003	NET ΟΔΟ-ΜΕ Α-2	m3	308
4	Κατασκευή στρώσης άμμου -σκύρων μεταβλητού πάχους.	004	NET ΟΔΟ-ΜΕ Α-23	m3	300
5	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	005	NET ΥΔΡ-Α 3.10.2.1	m3	168
	<b>ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ</b>				
6	Διακοσμήσεις - Ειδικές καλύψεις. Διαμόρφωση σταμπωτών δαπέδων εξωτερικών χώρων απο σκυρόδεμα C20/25 πάχους 15εκ	006	NET ΟΔΟ 078.95.1.2	m2	1540
7	Ειδικά τεμάχια σωλήνων PVC-U. Σαμάρι με μούφα συγκολλητό σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς σωλήνες PVC-U σειράς 41. Σαμάρι/μούφα ονομαστικών διαμέτρων 315/160 mm.	007	NET ΥΔΡ-Α 12.12.1.3	Τεμ.	66
8	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος. Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 315 mm	008	NET ΥΔΡ-Α 12.10.6	m	400
9	Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής. Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο.	009	NET ΥΔΡ-Α 11.2.4	Kg	1000
10	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20.	010	NET ΟΔΟ-ΜΕ Β-29.3.4	m3	20
11	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C.	011	NET ΟΔΟ-ΜΕ Β-30.3	Kg	3600

Κως 29/11/2023  
Οι Μελετητές ΜηχανικοίΚως 04/12/2023  
Ο Προισταμενος Δ/νσης Τ.Υ.ΜΥΤΙΛΗΝΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΗΣ  
MSc ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &  
Η/Υ