

**Προϋπολογισμός Μελέτης**

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Αρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσό	Τιμή (€)	Δαπάνη	
								Μερική (€)	Ολική (€)
<b>1. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ</b>									
1	Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-2Α	1.1	ΟΔΟ 1132 100,00%	m2	6600	3,4	22.440,00	
2	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-6	1.2	ΟΔΟ 4421.Β.1 100,00%	t	250	85,83	21.457,50	
3	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-8Α	1.3	ΟΔΟ 4521.Β 100,00%	m2	6600	9,94	65.604,00	
4	Προσαρμογή στάθμης (ανύψωση) υφιστάμενων φρεατίων οποιουδήποτε τύπου και διάστασης με την στάθμη και επίκλιση του καταστρώματος της οδού.	ΥΔΡ 016.7.1.Σ Χ	1.4	ΥΔΡ 6327 50,00% ΥΔΡ 6301 50,00%	Τεμ.	18	100	1.800,00	
Αθροισμα Εργασιών :								111.301,50	111.301,50
<b>2. ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ - ΣΗΜΑΝΣΗ</b>									
5	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Ε-17.1	2.1	ΟΙΚ 7788 100,00%	m2	700	3,8	2.660,00	
6	Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικά.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Ε-17.2	2.2	ΟΙΚ 7788 100,00%	m2	150	19,7	2.955,00	
7	Ανακλαστήρες οδοστρώματος. Μεταλλικός μόνιμος ανακλαστήρας οδοστρώματος, με κορμό έμπηξης, με δύο ανακλαστικές επιφάνειες.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Ε-15.4	2.3	ΟΙΚ 6532 100,00%	Τεμ.	350	6,9	2.415,00	
Αθροισμα Εργασιών :								8.030,00	8.030,00

Εργασίες Προϋπολογισμού		<b>119.331,50</b>
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	<b>18,00%</b>	<b>21.479,67</b>
Σύνολο :		<b>140.811,17</b>
Απρόβλεπτα (%)	<b>15,00%</b>	<b>21.121,68</b>
Σύνολο :		<b>161.932,85</b>
Ποσό για αναθεωρήσεις		<b>24.921,34</b>
Σύνολο :		<b>186.854,19</b>
Απολογιστικά (κόστος διαχείρισης αποβλήτων)		<b>1.000,00</b>
Γ.Ε & Ο.Ε Απολογιστικών		<b>180,00</b>
Σύνολο :		<b>188.034,19</b>
Φ.Π.Α. (%)	<b>17,00%</b>	<b>31.965,81</b>
Γενικό Σύνολο :		<b>220.000,00</b>

Κως, 11 / 07 / 2024  
Ο Συντάξας

Σαράντος Βασίλειος  
Πολιτικός Μηχανικός

Κως \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Θεωρήθηκε  
Ο προϊστάμενος Δ/νσης Τ.Υ.

Νεκτάριος Γεωργαντής  
MSc Μηχανικός Πληροφορικής & Η/Υ