



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΩ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ
ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΖΗΠΑΡΙΟΥ

Α.Μ: 19 / 2024

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την παρούσα μελέτη προβλέπονται εργασίες ασφαλτόστρωσης και διαγράμμισης στο τμήμα της επαρχιακής οδού που διέρχεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Ζηπαρίου. Αποτελεί τμήμα του κύριου οδικού άξονα του νησιού ο οποίος δέχεται μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο και βεβαίως διέλευση βαρέων οχημάτων. Η καθημερινή επιβάρυνση που δέχεται σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δεν έχει συντηρηθεί τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερως και μετά την κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου από την ΔΕΥΑΚ, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη εργασιών συντήρησης

Συνοπτικά οι εργασίες εκτείνονται σε μήκος 930m και περιλαμβάνουν:

- 1) Απόξεση της υφιστάμενης ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας σε βάθος έως 5εκ.
- 2) Διάστρωση συγκολλητικής επάλειψης και νέας ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας τυπικού πάχους 5εκ.
- 3) Διαγραμμίσεις των οριογραμμών και της διπλής διαχωριστικής γραμμής με χρήση ανακλαστικής βαφής
- 4) Διαγράμμιση των υφιστάμενων διαβάσεων με ψυχροπλαστικά υλικά
- 5) Τοποθέτηση ανακλαστήρων οδοστρώματος

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των **220.000,00 €** (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 17%) και θα χρηματοδοτηθεί από τον κωδικό **30.7333.0087** του Προϋπολογισμού του Δήμου Κω για το έτος 2024.

Κως, 11 / 07 / 2024
Ο Συντάξας

Βασίλειος Σαράντος
Πολιτικός Μηχανικός