

Προϋπολογισμός Μελέτης

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσό τητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
								Μερική (€)	Ολική (€)
1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ									
1	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Α-12	1.1	ΟΙΚ 2227 100,00%	m3	200	29,92	5.984,00	
2	Εκκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Β-1	1.2	ΟΔΟ 2151 100,00%	m3	110	7,8	858,00	
3	Επιχώματα από κοκκώδη υλικά σε πεζοδρόμια και θέσεις τεχνικών έργων. Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Β-4.1	1.3	ΟΔΟ 3121.Β 100,00%	m3	450	11,5	5.175,00	
4	Κατασκευή μικροτάφρου 0,16 x 0,35 με εγκιβωτισμό του κορμού της με σκυρόδεμα C12/15	NET Ν ΟΔΟ ΜΕ Δ-1 ΣΧ	1.4	ΟΙΚ 2269.Α 100,00%	m	2250	8	18.000,00	
Αθροισμα Εργασιών :								30.017,00	30.017,00
2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ									
5	Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. Κατασκευή ρειθρών, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Β-29.3.1	2.1	ΟΔΟ 2532 100,00%	m3	340	94,2	32.028,00	
6	Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 και C25/30. Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Β-29.4.5	2.2	ΟΔΟ 2551 100,00%	m3	35	133	4.655,00	
7	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Β-30.3	2.3	ΥΔΡ 7018 100,00%	Kg	8500	1,15	9.775,00	
8	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χαλύβδας οπλισμού σκυροδέματος Β500C.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Β-30.2	2.4	ΟΔΟ 2612 100,00%	Kg	15000	1,15	17.250,00	
9	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Β-51	2.5	ΟΔΟ 2921 100,00%	m	2250	9,6	21.600,00	
10	Διακοσμήσεις - Ειδικές καλύψεις. Διαμόρφωση σταμπωτών δαπέδων εξωτερικών χώρων.	NET ΟΙΚ-Α 78.95	2.6	ΟΙΚ 7316 100,00%	m2	3000	33,7	101.100,00	
Αθροισμα Εργασιών :								186.408,00	186.408,00
3. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ									
11	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα). Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 6 cm.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-2.2	3.1	ΟΔΟ 1132 100,00%	m2	17000	1,45	24.650,00	
12	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-4	3.2	ΟΔΟ 4120 100,00%	m2	24000	0,45	10.800,00	
13	Ασφαλτικά- Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-6	3.3	ΟΔΟ 4421.Β 100,00%	t	1100	89,93	98.923,00	
Σε μεταφορά:								134.373,00	216.425,00

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσό	Τιμή (€)	Δαπάνη	
								Μερική (€)	Ολική (€)
Από μεταφορά:								134.373,00	216.425,00
14	Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Δ-8.1	3.4	ΟΔΟ 4521.Β 100,00%	m2	17000	8,39	142.630,00	277.003,00
Αθροισμα Εργασιών :								277.003,00	
15	4. ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ Διαγράμμιση οδοστρώματος. Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Ε-17.1	4.1	ΟΙΚ 7788 100,00%	m2	3200	3,8	12.160,00	12.160,00
Αθροισμα Εργασιών :								12.160,00	
16	5. Η/Μ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Συντήρηση εγκαταστάσεων φωτισμού - Αφαίρεση χαλύβδινων ιστών φωτισμού. Αφαίρεση και μεταφορά ιστού ύψους μέχρι 14,00 m.	NET ΗΛΜ 62.10.1.1	5.1	ΗΛΜ 101 100,00%	Τεμ.	82	70	5.740,00	
17	Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Χαλύβδινοι Ιστοί Οδοφωτισμού. Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 6,00 m	NET Ν ΗΛΜ 060.10.1.1 ΣΧ	5.2		Τεμ.	95	1000	95.000,00	
18	Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED). Ισχύος 50 - 80 W με βραχίονα.	NET ΗΛΜ 60.10.40.4	5.3	ΗΛΜ 103 100,00%	Τεμ.	95	586	55.670,00	
19	Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Πίλαρ οδοφωτισμού. Πίλαρ οδοφωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεων	NET Ν ΗΛΜ 060.10.80.1ΣΧ	5.4		Τεμ.	2	2750	5.500,00	
Αθροισμα Εργασιών :								161.910,00	161.910,00

Εργασίες Προϋπολογισμού		667.498,00
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	18,00%	120.149,64
Σύνολο :		787.647,64
Απρόβλεπτα (%)	15,00%	118.147,15
Σύνολο :		905.794,79
Ποσό για αναθεωρήσεις		72.981,19
Σύνολο :		978.775,98
Απολογιστικό κόστος (ΑΕΚΚ)		3.500,00
Γ.Ε & Ο.Ε απολογιστικών		630,00
Σύνολο :		982.905,98
Φ.Π.Α. (%)	17,00%	167.094,02
Γενικό Σύνολο :		1.150.000,00

Κως, 29-08-2024

Οι Συντάξαντες


Σαράντος Βασίλειος
Πολιτικός Μηχανικός


Διπλός Αθανάσιος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός


Ο αναπληρωτής προϊστάμενος της
Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών
Μυτιληνός Κων/νος
Αρχιτέκτων Μηχανικός