

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
								Μερική (€)	Ολική (€)
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ									
ΕΚΣΚΑΦΕΣ-ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ									
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Α-2	001	ΟΔΟ 1123.A 100,00%	m3	40	5,45 * (0,7+4,75)	218,00	
2	Κατασκευή στρώσης άμμου - σκύρων μεταβλητού πάχους.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Α-23	002	ΟΔΟ 3121.A 100,00%	m3	400	25,85 * (7,7+18,15)	10.340,00	
3	Διάνοιξη τάφρων. Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες.	NET ΟΔΟ-ΜΕ Α-4.1	003	ΟΔΟ 1212 100,00%	m3	65	10,9 * (1,65+9,25)	708,50	
Αθροισμα Εργασιών :								11.266,50	11.266,50
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ									
Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10. Κοιτοστρώσεις και εξομαλυντικές στρώσεις από άσπλο σκυρόδεμα C8/10. Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα. Λιθοδέματα. Κατασκευές από λιθόδεμα με κροκάλες και χαλικόδεμα ή σκυρόδεμα. Με λιθόδεμα από κροκάλες και χαλικόδεμα με 150 kg τσιμέντο ανά m³									
4		NET ΟΔΟ-ΜΕ Β-29.1.1	004	ΟΔΟ 2511 100,00%	m3	80	72,3	5.784,00	
5		NET ΟΔΟ-ΜΕ Β-51	005	ΟΔΟ 2921 100,00%	m	600	9,6	5.760,00	
6		NET ΟΙΚ-Α 34.1.1	006	ΟΙΚ 3401.1 100,00%	m3	300	56	16.800,00	
Αθροισμα Εργασιών :								28.344,00	28.344,00
ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ									
Φωτεινή σηματοδότηση - Εργασίες υποδομής φωτεινής σηματοδότησης - Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης από πολυαιθυλένιο (HDPE). Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN 90 mm Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Φρεάτια έλξης και σύνδεσης υπογείων καλωδίων. Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40 cm Χωματοουργικές εργασίες.									
7		NET ΗΛΜ 60.20.40.1 2	007	ΗΛΜ 5 100,00%	m	100	7,5	750,00	
8		NET ΗΛΜ 60.10.85.1	008	ΟΔΟ 2548 100,00%	Τεμ.	40	60	2.400,00	
9		NET ΠΡΣ Α5	009	ΠΡΣ 1620 100,00%	m3	20	2,3	46,00	
10		NET ΠΡΣ Δ7	010	ΠΡΣ 1710 100,00%	m3	20	8,5	170,00	
11		NET ΠΡΣ Δ2.3	011	ΠΡΣ 5210 100,00%	Τεμ.	100	7,4	740,00	
Αθροισμα Εργασιών :								4.106,00	4.106,00
Σε μεταφορά:								0,00	43.716,50

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσό τητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
								Μερική (€)	Ολική (€)
Από μεταφορά:								0,00	43.716,50

Εργασίες Προυπολογισμού		43.716,50
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	18,00%	7.868,97
Σύνολο :		51.585,47
Απρόβλεπτα(%)	15,00%	7.737,82
Σύνολο :		59.323,29
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ(ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΚΚ)		1.000,00
Σύνολο :		60.323,29
ΓΕ & ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ		180,00
Ποσό για αναθεωρήσεις		7.872,78
Σύνολο :		68.376,07
Φ.Π.Α. (%)	17,00%	11.623,93
Γενικό Σύνολο :		80.000,00

Κως 17/06/2024
 Η μελετήτρια μηχανικός

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΑΠΟΥΛΙΔΗ
 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ,
 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ &
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
 ΚΩ

ΔΗΜΟΣ ΚΩ
 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
 Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
 Δ/σης
 Τεχνικών Υπηρεσιών

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΙΟΣ
 ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ