

## ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Περιγραφή Εργασίας	A.T.	Κωδικός Αρθρου	Μον. Μέτρ.	Ποσότητες
	<b>ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>				
	<b>ΕΚΣΚΑΦΕΣ-ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>				
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες.	001	NET ΟΔΟ-ΜΕ Α-2	m3	40
2	Κατασκευή στρώσης άμμου -σκύρων μεταβλητού πάχους.	002	NET ΟΔΟ-ΜΕ Α-23	m3	400
3	Διάνοιξη τάφρων. Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες.	003	NET ΟΔΟ-ΜΕ Α-4.1	m3	65
	<b>ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ</b>				
4	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10. Κοιτοστρώσεις και εξομαλυντικές στρώσεις από άοπλο σκυρόδεμα C8/10.	004	NET ΟΔΟ-ΜΕ Β-29.1.1	m3	80
5	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα.	005	NET ΟΔΟ-ΜΕ Β-51	m	600
6	Λιθοδέματα. Κατασκευές από λιθόδεμα με κροκάλες και χαλικόδεμα ή σκυρόδεμα. Με λιθόδεμα από κροκάλες και χαλικόδεμα με 150 kg τσιμέντο ανά m <sup>3</sup>	006	NET ΟΙΚ-Α 34.1.1	m3	300
	<b>ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>				
7	Φωτεινή σηματοδότηση - Εργασίες υποδομής φωτεινής σηματοδότησης - Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης από πολυαιθυλένιο (HDPE). Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN 90 mm	007	NET ΗΛΜ 60.20.40.12	m	100
8	Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Φρεάτια έλξης και σύνδεσης υπογείων καλωδίων. Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40 cm	008	NET ΗΛΜ 60.10.85.1	Τεμ.	40
9	Χωματοουργικές εργασίες. Πλήρωση νησίδων με φυτική γη εκτός αστικών περιοχών, χωρίς την προμήθεια του υλικού.	009	NET ΠΡΣ Α5	m3	20
10	Φυτικό υλικό. Προμήθεια κηπευτικού χώματος.	010	NET ΠΡΣ Δ7	m3	20
11	Φυτικό υλικό. Θάμνοι. Θάμνοι κατηγορίας Θ3	011	NET ΠΡΣ Δ2.3	Τεμ.	100

Κως, 17/06/2024  
Η μελετήτρια μηχανικός

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΑΠΟΥΛΙΔΗ  
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ,  
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΩ