

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Περιγραφή Εργασίας	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μέτρ.	Ποσότητες
	ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ				
	ΕΚΣΚΑΦΕΣ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ				
1	Διαπλάτυνση και εκβάθυνση ρεμάτων.	001	NET ΟΔΟ-ME A-28	m3	1250
2	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m.	002	NET ΟΔΟ-ME B-1	m3	507
3	Λιθορριπή κοιτοστρώσεων, αναβαθμών κ.λ.π.	003	NET ΟΔΟ-ME B-7	m3	250
	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΟΠΛΙΣΜΟΙ				
4	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ EN 1916. Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916. Ονομαστικής διαμέτρου D1400 mm	004	NET ΥΔΡ-A 12.1.1.9	m	60
5	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 και C25/30. Μικροκατασκευές με σκυρόδεμα C20/25.	005	NET ΟΔΟ-ME B-29.4.4	m3	99,75
6	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων.	006	NET ΟΔΟ-ME B-30.2	Kg	6279
	ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ				
7	Κατασκευή επιχωμάτων.	007	NET ΟΔΟ-ME A-20	m3	230
8	Προμήθεια δανείων. Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας E1 έως E4.	008	NET ΟΔΟ-ME A-18.1	m3	230
9	Υπόβαση οδοστρώσεως. Υπόβαση οδοστρώσεως συμπτυκωμένου πάχους 0,10 m.	009	NET ΟΔΟ-ME Γ-1.2	m2	450
10	Βάση οδοστρώσεως. Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155).	010	NET ΟΔΟ-ME Γ-2.2	m2	450
11	Πρασαύχιση βάσης οδοστρώσεως λόγω Θαλάσσιας μεταφοράς 3Α	011	ΟΔΟ 001	m2	450
12	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού.	012	NET ΟΔΟ-ME Δ-8Α	m2	450
	ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ				
13	Στύλοι πινακίδων. Στύλος πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 ½ ").	013	NET ΟΔΟ-ME E-10.1	Τεμ.	20
14	Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων. Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους.	014	NET ΟΔΟ-ME E-9.4	Τεμ.	20
15	Ανακλαστήρες οδοστρώματος. Μεταλλικός μόνιμος ανακλαστήρας οδοστρώματος, με κορμό έμπηξης, με δύο ανακλαστικές επιφάνειες.	015	NET ΟΔΟ-ME E-15.4	Τεμ.	400

Κως ____/____/____
Ο Μελετητής Μηχανικός

ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΟΣ ΦΩΤΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Κως 23/05/2025
Ο Αναπληρωτής Προϊσταμένος Δίνας
Τ.Υ.

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΙΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ