

Προϋπολογισμός Μελέτης

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Άρθρο Αναθ/σης	Ποσοστό	Μονάδα μέτρ.	Ποσό τητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
								Μερική (€)	Ολική (€)
	1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								
	1.1. ΕΚΣΚΑΦΕΣ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								
1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη.	NET ΟΔΟ - ME Δ-1	ΟΙΚ 2269.A	100,00%	m	2000	1,00	2.000,00	
2	Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρώσας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών.	NET ΟΔΟ - ME A-2.1	ΟΔΟ 1123.A	100,00%	m3	1800	1,60	2.880,00	
3	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες.	NET ΟΔΟ - ME A-2	ΟΔΟ 1123.A	100,00%	m3	3000	2,98	8.940,00	
4	Κατασκευή στρώσης άμμου -σκύρων μεταβλητού πάχους.	NET ΟΔΟ - ME A-23	ΟΔΟ 3121.A	100,00%	m3	3000	7,70	23.100,00	
					Αθροισμα Εργασιών :			36.920,00	36.920,00
	1.2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ								
5	Διακοσμήσεις - Ειδικές καλύψεις. Διαμόρφωση σταμπωτών δαπέδων εξωτερικών χώρων απο σκυροδεμα C20/25 πάχους 15εκ	NET ΟΔΟ 078.95.1.2	ΟΙΚ 7316	100,00%	m2	6000	38,50	231.000,00	
6	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C.	NET ΟΔΟ - ME B-30.3	ΥΔΡ 7018	100,00%	Kg	17000	1,15	19.550,00	
7	Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών.	NET ΟΙΚ - A 38.3	ΟΙΚ 3816	100,00%	m2	40	15,70	628,00	
8	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20.	NET ΟΔΟ - ME B-29.3.4	ΟΔΟ 2532	100,00%	m3	60	126,00	7.560,00	
					Αθροισμα Εργασιών :			258.738,00	258.738,00

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Άρθρο Αναθ/σης	Ποσοστό	Μονάδα μέτρ.	Ποσό τητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
								Μερική (€)	Ολική (€)
	1.3. Η/Μ								
9	Διακοσμητικός βραχίονας φωτιστικού κορυφής μήκους 0,80 m	NET N ΗΛΜ 9330.1.1ΣΧ	ΗΛΜ 101	100,00%	Τεμ.	20	150,00	3.000,00	
10	Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου κορυφής με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED). Ισχύος 25 - 50 W	NET N ΗΛΜ 060.10.40.1ΣΧ	ΗΛΜ 103	100,00%	Τεμ.	20	350,00	7.000,00	
11	Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Σιδηροϊστός Οδοφωτισμού. Σιδηροϊστός οδοφωτισμού ύψους 4.00 m	NET N ΗΛΜ 060.10.1.ΣΧ1	ΗΛΜ 101	100,00%	Τεμ.	20	800,00	16.000,00	
12	Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Πίλλαρ οδοφωτισμού. Πίλλαρ οδοφωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεων	NET N ΗΛΜ 060.10.80.1ΣΧ	ΗΛΜ 52	100,00%	Τεμ.	1	2.750,00	2.750,00	
					Αθροισμα Εργασιών :			28.750,00	28.750,00


Εργασίες Προυπολογισμού	324.408,00
Γ.Ε & Ο.Ε (18 %)	58.393,44
Σύνολο	382.801,44
Απρόβλεπτα(15 %)	57.420,22
Σύνολο	440.221,66
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΚΚ)	10.872,00
Σύνολο	451.093,66
ΓΕ & ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ (18 %)	1.956,96
Σύνολο	453.050,62
Ποσό για αναθεωρήσεις	25.581,86
Σύνολο	478.632,48
Φ.Π.Α. (17 %)	81.367,52
Γενικό Σύνολο (€)	560.000,00

Κως 12 / 8 / 2025
Ο μελετητής

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΑΛΛΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Κως 12 / 8 / 2025
Ο μελετητής

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΠΛΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



Κως 12 / 8 / 2025
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Δίνας Τεχνικών Υπηρεσιών

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΙΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ