

**Έργο: ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ
ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΔΕ ΔΙΚΑΙΟΥ**

Θέση: ΠΥΛΙ – ΜΙΝΙΕΡΑ - ΜΑΡΜΑΡΙ

Προϋπολογισμός Μελέτης

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Αρθρου	Αρ. Τιμ.	Αρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσό τητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
								Μερική (€)	Ολική (€)
	<u>1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ</u>								
1	Καθαίρεση περιφράξεων με συρματοπλέγμα.	NET ΟΔΟ- ME A-10	1.1	ΟΙΚ 6448 100,00%	m	220	6,6	1.452,00	
2	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m.	NET ΟΔΟ- ME B-1	1.2	ΟΔΟ 2151 100,00%	m3	170	6,28	1.067,60	
3	Υπόβαση οδοστρώσις.	NET ΟΔΟ- ME Γ-1.2	1.3	ΟΔΟ 3111.B 100,00%	m2	440	2,44	1.073,60	
4	Υπόβαση οδοστρώσις. Βάση συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m. Βάση οδοστρώσις. Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155).	NET ΟΔΟ- ME Γ-2.2	1.4	ΟΔΟ 3211.B 100,00%	m2	440	2,54	1.117,60	
Αθροισμα Εργασιών :								4.710,80	4.710,80
	<u>2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ</u>								
5	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 και C25/30. Μικροκατασκευές με σκυρόδεμα C20/25.	NET ΟΔΟ- ME B- 29.4.4	2.1	ΟΔΟ 2551 100,00%	m3	160	143	22.880,00	
6	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χαλύβας οπλισμού σκυροδέματος B500C.	NET ΟΔΟ- ME B- 30.2	2.2	ΟΔΟ 2612 100,00%	Kg	9200	1,15	10.580,00	
7	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C.	NET ΟΔΟ- ME B- 30.3	2.3	ΥΔΡ 7018 100,00%	Kg	7300	1,15	8.395,00	
8	Διακοσμήσεις - Ειδικές καλύψεις. Διαμόρφωση σταμπωτών δαπέδων εξωτερικών χώρων. Χρωματισμοί. Υδροχρωματισμοί	NET ΟΙΚ- A 78.95	2.4	ΟΙΚ 7316 100,00%	m2	2900	33,7	97.730,00	
9	επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα.	NET ΟΙΚ- A 77.10	2.5	ΟΙΚ 7725 100,00%	m2	500	3,9	1.950,00	
Αθροισμα Εργασιών :								141.535,00	141.535,00
	<u>3. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ</u>								
10	Ασφαλτική προεπάλειψη.	NET ΟΔΟ- ME Δ-3	3.1	ΟΔΟ 4110 100,00%	m2	440	1,2	528,00	
11	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη.	NET ΟΔΟ- ME Δ-4	3.2	ΟΔΟ 4120 100,00%	m2	15000	0,45	6.750,00	
12	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους.	NET ΟΔΟ- ME Δ-6	3.3	ΟΔΟ 4421.B.1 100,00%	t	720	86,15	62.028,00	
13	Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου.	NET ΟΔΟ- ME Δ-8.1	3.4	ΟΔΟ 4521.B 100,00%	m2	15000	8,23	123.450,00	
Αθροισμα Εργασιών :								192.756,00	192.756,00
	<u>4. ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ - ΣΗΜΑΝΣΗ</u>								
14	Διαγράμμιση οδοστρώματος. Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή.	NET ΟΔΟ- ME E- 17.1	2.1	ΟΙΚ 7788 100,00%	m2	2000	3,8	7.600,00	
15	Ανακλαστήρες οδοστρώματος. Μεταλλικός μόνιμος ανακλαστήρας οδοστρώματος, με κορμό έμπτηξης, με δύο ανακλαστικές επιφάνειες.	NET ΟΔΟ- ME E- 15.4	2.2	ΟΙΚ 6532 100,00%	Τεμ.	2650	6,9	18.285,00	
Σε μεταφορά:								25.885,00	339.001,80


Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσό τητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
								Μερική (€)	Ολική (€)
Από μεταφορά:								25.885,00	339.001,80
				Αθροισμα Εργασιών :				25.885,00	25.885,00

Εργασίες Προϋπολογισμού		364.886,80
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	18,00%	65.679,62
Σύνολο :		430.566,42
Απρόβλεπτα (%)	15,00%	64.584,96
Σύνολο :		495.151,38
Ποσό για αναθεωρήσεις		77.498,19
Σύνολο :		572.649,57
Φ.Π.Α. (%)	17,00%	97.350,43
Γενικό Σύνολο :		670.000,00

Κως 13 / 08 / 2025
Ο συντάξας


Βασίλειος Σαράντος
Πολιτικός Μηχανικός

Κως 13 / 08 / 2025
Θεωρήθηκε
Ο αναπληρωτής προϊστάμενος
Δ/σης Τ.Υ.


Κων/νος Μυτιληνιός
Αρχιτέκτων Μηχανικός